

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-I46-2023 "EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO Y EL HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL"

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 11:30 horas del día 09 de Agosto del 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa, ubicada en el 2do. piso, del inmueble situado en la calle Matamoros No. 520 Oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-I46-2023** referente a la Adquisición del **"EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO Y EL HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL"**, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, (en adelante el Reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *Lic. Eduardo Medina Cárdenas*, en su carácter de Subdirector de Recursos Materiales y Suplente del Representante de la Presidenta del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra*, representante suplente de la Dirección Jurídica de este Organismo y el *Lic. Luis Alberto Arellano Molina*, representante de la Secretaría de Administración, **Miembros del Comité con Voz:** la *Lic. Norma Lizeth Nuñez Soto*, como representante suplente de la Dirección de Seguimiento de Concursos y Licitaciones de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, **como área usuaria**, el *Dr. Daniel Pintor Rodríguez*, como representante de la Dirección de Hospitales, el *Dr. Samuel Casas Espinoza*, representante del Hospital Metropolitano y el *Ing. Rafael Rivera Rodríguez*, representante del Hospital Regional Materno Infantil, **Invitados Permanentes:** el *C.P. Jesús Alberto Nava Lara*, representante del Órgano Interno de Control y el *Lic. Raúl Ángel Martínez Ibarra*, Jefe del Departamento de Adquisiciones.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el *Lic. Eduardo Medina Cárdenas*, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presente: **GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V.**, representada por el C. Antonio Sifuentes Díaz.

Acto seguido se procedió a la lectura de las dudas presentadas por el licitante, las cuales son las siguientes:

DUDAS ADMINISTRATIVAS

| NÚMERO DE PREGUNTA | PROVEEDOR | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PARTIDA Y DESCRIPCIÓN | PREGUNTA | RESPUESTA |
|--------------------|--|--|-------------------------------|--|---|
| 1 | GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S. A. DE C.V | 1.2 PERÍODO Y LUGAR DE ENTREGA DE EQUIPO. 1.2.1. PERÍODO DE SUMINISTRO DEL EQUIPO | PARTIDA 2 - ECOCARDIOGRAFO | DEBIDO A LA SITUACIÓN MUNDIAL, DONDE LAS CADENAS DE SUMINISTRO HAN SIDO IMPACTADAS EN LA DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA, COMPONENTES Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES SEA DE 70 DÍAS NATURALES, POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE FALLO. ¿SE ACEPTA? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 2 | GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S. A. DE C.V | APARTADO 3, INCISO C, PUNTO 11 | PARTIDA 2 - ECOCARDIOGRAFO | DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON CENTROS DE SERVICIO EN EL ESTADO PORQUE TENEMOS INGENIEROS QUE RADICAN AHÍ, MISMOS QUE ATIENDEN LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTOS EN SITIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO NOS PERMITA ENTREGAR UNA CARTA CON LOS NOMBRES Y TELÉFONOS DE LOS INGENIEROS QUE RADICAN EN EL ESTADO, Y EL COMPROBANTE DE DOMICILIO DE NUESTRA FÁBRICA QUE ESTÁ EN APODACA ¿SE ACEPTA? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 3 | GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S. A. DE C.V | APARTADO 3, INCISO C, PUNTO 20 | PARTIDA 2 - ECOCARDIOGRAFO | ENTENDEMOS QUE LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO SE DEBERÁN DE ENTREGAR CONFORME A LO PUBLICADO EN EL DOF DEL 4 DE MAYO DE 2023, EL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR. EL CUAL INDICA QUE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO SERÁ VÁLIDA DURANTE EL PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DEL SAT Y LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES, EXPEDIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENEN UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS NATURALES Y LAS OPINIONES POSITIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS Y INFONAVIT) TIENEN UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS NATURALES. |
| 4 | GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S. A. DE C.V | APARTADO 3, INCISO C, PUNTO 9 | PARTIDA 2 - ECOCARDIOGRAFO | ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CARTA DE APOYO POR PARTE DEL FABRICANTE PUEDE SER EMITIDA Y FIRMADA POR LA ENTIDAD MATRIZ GLOBAL, CONTROLADORA DE LAS PLANTAS FILIALES QUE MANUFACTURAN LOS EQUIPOS? ACOMPAÑANDO A LA MISMA DE LA CERTIFICACIÓN RESPECTO A DICHAS FILIALES DE LA ENTIDAD MATRIZ GLOBAL. ¿SE ACEPTA? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 5 | GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S. A. DE C.V | 2. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN | PARTIDA 2 - ECOCARDIOGRAFO | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REGISTRAR A VARIOS REPRESENTANTES LEGALES EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES ¿SE ACEPTA? | ESA ATRIBUCIÓN NO LE COMPETE A ESTE ORGANISMO. |
| 6 | GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S. A. DE C.V | 3.2. FORMA DE PRESENTACIÓN, INCISO IV | PARTIDA 2 - ECOCARDIOGRAFO | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA QUE CUALQUIER REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, PUEDA FIRMAR LA PROPUESTA DE ESTA LICITACIÓN, AUNQUE NO ESTÉ INSCRITO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES ¿SE ACEPTA? | SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE CUANDO ACREDITE SU PERSONALIDAD CON LOS DOCUMENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. |
| 7 | GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S. A. DE C.V | APARTADO 3, INCISO C, PUNTO 20 | PARTIDA 2 - ECOCARDIOGRAFO | EL DOMICILIO FISCAL DE MI REPRESENTADA ESTÁ EN CDMX, POR LO QUE SOLICITAMOS NOS PERMITAN PRESENTAR OPINIÓN DE DONDE RADICAMOS Y DONDE ESTAMOS AL CORRIENTE EN NUESTRAS OBLIGACIONES ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES EXPEDIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE L |

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-146-2023

PÁGINA 2 de 22



DUDAS TECNICAS

| NÚMERO DE PREGUNTA | | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PARTIDA Y DESCRIPCIÓN | PREGUNTA | RESPUESTA |
|--------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|
| 1 | GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S. A. DE C.V | ANEXO 1-A | PARTIDA 2 - EOCARDIOGRAFO | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR MONITOR DE 23.8" DE ALTO CONTRASTE Y ALTA RESOLUCIÓN (HDU POR SUS SIGLAS EN INGLES). DEBIDO A QUE ESTO PERMITE CONTAR CON MEJOR DESLUMBRAMIENTO/REFLEJO, TENIENDO EN CUENTA QUE MUCHOS SISTEMAS TAMBIÉN SE UTILIZAN EN ENTORNOS LUMINOSOS, COMO ES EL CASO DE LOS LABORATORIOS DE CATETERISMO. ¿SE ACEPTA? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 2 | GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S. A. DE C.V | 1.1 OBJETO Y ALCANCE, NUMERAL 1.1.10 | PARTIDA 2 - EOCARDIOGRAFO | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE ACUERDO CON LO QUE INDIQUE EL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? | SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, NO DE MANTENIMIENTOS. |
| 3 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA 1 MESA DE CIRUGIA PARA TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia | PUNTO 5 LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 208 CM Y 57.9 CM DE ANCHO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA CON LONGITUD DE 218 X 53.5 CM, SIN QUE ESTO AFECTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 4 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA 1 MESA DE CIRUGIA PARA TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia | PUNTO 14.1 ELEVACIÓN Y DESCENSO QUE CUBRA EL RANGO DE 68 A 112 CM. CON RESPECTO AL PISO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA CON UN RANGO DE ALTURA DE 70-100 CM., SIN QUE ESTO AFECTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 5 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA 1 MESA DE CIRUGIA PARA TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia | PUNTO 14.2 FOWLER DE 80 /50 GRADOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA CON UN FOWLER DE 70/35° SIN QUE ESTO AFECTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 6 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA 1 MESA DE CIRUGIA PARA TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia | PUNTO 21 CAPACIDAD DE INTERFACE Y COMUNICACIÓN PARA UN QUIRÓFANO INTEGRADO. PUERTO USB., SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA CON CAPACIDAD DE RECIBIR INFORMACIÓN POR MEDIO DE COMANDOS INFRARROJOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 7 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 EOCARDIOGRAFO | SIN PUNTO, DEBIDO A QUE EN MUCHAS OCASIONES LOS MANUALES Y/O CATÁLOGOS NO CONTIENEN LA INFORMACIÓN DE FORMA TEXTUAL, SOLICITAMOS PODER REALIZAR LA REFERENCIA GRÁFICA EN LAS CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN DESCRITAS DE FORMA TEXTUAL ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. |
| 8 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 EOCARDIOGRAFO | SIN PUNTO, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, NO | SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



| | | | | SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | |
|----|----------------------------|-----------|------------------------------|--|--|
| 9 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | CÉDULA TÉCNICA, CON EL FIN DE PODER PROPONER UNA CÉDULA MÁS ORDENADA Y ENTENDIBLE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO ENUMERAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? CÉDULA TÉCNICA, ES CORRECTO ENTENDER QUE TODAS LAS ESPECIFICACIONES DONDE DICE "OPCIONAL", SOLO DEBEMOS DE REFERENCIAS QUE EL EQUIPO TIENE LA CAPACIDAD DE REALIZAR CITADAS FUNCIONES SIN QUE SEA NECESARIO EL OFERTAR ESAS CARACTERÍSTICAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 10 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "MONITOR OLED DE ALTA RESOLUCIÓN DE 22" SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: MONITOR OLED PANORÁMICO DE 54,9 CM (21,6 IN) ALTA RELACIÓN DE CONTRASTE > 22.550:1 GAMA DE COLOR: 108% ADOBE RGB > 1000 MILLONES DE COLORES LUMINANCIA MÁXIMA: 235 CD/M2 TECNOLOGÍA SIN DESTELLOS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 11 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "PANTALLA TÁCTIL LCD DE 12" PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA DE 12" A TODO COLOR, CON TECNOLOGÍAS DE DESLIZAMIENTO, ZOOM, PANORÁMICA Y ROTACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 12 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "256 TONOS DE GRIS Y 16,7 MILLONES COLORES SIMULTÁNEOS DISPONIBLES." SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: 256 TONOS DE GRIS Y GAMA DE COLOR: 108% ADOBE RGB > 1000 MILLONES DE COLORES, SIENDO SUPERIOR A LO SOLICITADO, PERO EN NOMENCLATURA DISTINTA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "TECLADO FLOTANTE AJUSTABLE" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: TECLADO ALFANUMÉRICO RETROILUMINADO | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |



Handwritten mark

Handwritten signatures and initials in blue ink

| | | | | EXTRAÍBLE PARA INTRODUCIR TEXTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | |
|----|----------------------------|-----------|---------------------------------|--|--|
| 13 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "GESTIÓN DE DATOS CONVENIENTE." DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: FUNCIONES DE GESTIÓN DE EXÁMENES. ALMACENAMIENTO INTERNO EXPORTACIÓN DE DATOS FUNCIÓN DE IDENTIFICADOR TEMPORAL INICIO DE EXAMEN CON UN SOLO CLIC DESDE LA PANTALLA DE INTRODUCCIÓN DE DATOS DEL PACIENTE CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL SISTEMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 14 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "MOVILIDAD FÁCIL" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: MANIOBRABILIDAD Y MOVILIDAD SIMPLIFICADAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 15 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "BAJO CONSUMO DE ENERGÍA CON EL ENFRIAMIENTO EFICIENTE Y BAJO NIVEL DE RUIDO." DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSUMO DE ENERGÍA: HASTA 450 W DOS VENTILADORES DE ALTA CAPACIDAD CON NIVEL DE RUIDO MÍNIMO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 16 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "VISTAS DETALLADAS EN LAS ESTRUCTURAS CARDÍACAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE ECOCARDIÓLOGOS E INTERVENCIONISTAS" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: IMAGE BOOST ES UNA TÉCNICA AVANZADA DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES QUE SUPRIME LAS SEÑALES CON PERTURBACIONES NO DESEADAS Y AUMENTA LAS SEÑALES DESEADAS DEL MIOCARDIO Y OTRAS ESTRUCTURAS CARDIACAS. FUNCIONA CON IMÁGENES 2D, 2D CON COLOR, XPLANE EN TIEMPO REAL Y 2D CON XPLANE EN COLOR EN TIEMPO REAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |



| | | | | | |
|----|----------------------------|-----------|---------------------------------|---|--|
| 17 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "RENDIMIENTO ELEVADO EN: CALIDAD IMAGEN DE CAMPO CERCANO, DEFINICIÓN DE PARED LATERAL, UNIFORMIDAD DE IMAGEN Y PENETRACIÓN." DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: PROCESAMIENTO DE SEGUNDO ARMÓNICO PARA REDUCIR LOS ARTEFACTOS Y PRODUCIR IMÁGENES DE ALTA CALIDAD. LA COMPENSACIÓN DE GANANCIA ADAPTATIVA (AGC) AJUSTA DE FORMA DINÁMICA (CADA PÍXEL DE CADA UNA DE LAS LÍNEAS DE ADQUISICIÓN) LOS ECOS 2D DE BAJO NIVEL PARA REDUCIR LOS ARTEFACTOS DE GANANCIA (SOMBRA/ARTEFACTOS PRODUCIDOS POR LA TRANSMISIÓN) Y MEJORA LA UNIFORMIDAD DE LAS IMÁGENES 2D Y 3D. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES XRES ADAPTATIVAS, PROPORCIONA ALGORITMOS DE ALTA RESOLUCIÓN PARA LA REDUCCIÓN AVANZADA DE RUIDO SPECKLE, REPRESENTACIONES DE PATRONES TISULARES REAJUSTADOS Y DEFINICIÓN PRECISA DE LOS BORDES. CONTROL DE OPTIMIZACIÓN DE FRECUENCIAS PARA RESOLUCIÓN ESPACIAL Y OPTIMIZACIÓN DE PENETRACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 18 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "CAPACIDAD PARA CONVERTIR DE FORMATO DICOM A DISTINTOS FORMATOS DE VIDEO." DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN EN MEDIOS EXPORTACIÓN A MEDIOS EXTRAÍBLES DE IMÁGENES DICOM Y DE INFORMES ESTRUCTURADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "CONTROL DE GANANCIAS." ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CONTROL DEBERÁ DE SER POR MEDIO DE AL MENOS 8 CONTROLES DESLIZANTES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 19 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "INTERFAZ DE CONEXIÓN PARA EL CATÉTER QUE GARANTICE O PERMITA LA RETRACCIÓN AUTOMÁTICA." DEBIDO A QUE NO SOLICITAN LOS CATÉTERES, PARA REALIZAR ESTA FUNCIÓN ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO SE DEBERÁ DE DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO PUEDE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE LOS CATÉTERES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> | SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. |
| 20 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES EN ESCALA DE</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |



SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

| | | | | | |
|----|----------------------------|-----------|------------------------------|--|--|
| | | | | <p>GRISES" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: MODO 2D EN ESCALA DE GRISES CON TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE CODIFICACIÓN DE PULSOS, MORFOLOGÍA DE PULSOS Y COMPOSICIÓN DE FRECUENCIAS. OPCIONES DE MAPA DE ESCALA DE GRISES. 50 CURVAS DE ESCALA DE GRISES ADICIONALES, SELECCIONABLES POR EL USUARIO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | |
| 21 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "INTELIGENCIA ARTIFICIAL IMPULSADA POR LA PLATAFORMA EDISON Y SOFTWARE CSOUD" DEBIDO A QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES PROPIA DE UNA CASA COMERCIAL Y CON EL FIN DE QUE NO SE VEA LIMITADA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: MEDICIÓN AUTOMÁTICA. LAS MEDICIONES DE DISTANCIA DOPPLER Y 2D, COMPLETAMENTE AUTOMATIZADAS Y CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MEJORAN LA EFICIENCIA DE LAS EXPLORACIONES Y SUPONEN UN AHORRO DE TIEMPO DE MÁS DEL 50% EN LAS MEDICIONES CARDIACAS DE LAS ECOGRAFÍAS RUTINARIAS. ADEMÁS, OFRECEN LA POSIBILIDAD DE ACEPTAR, EDITAR O RECHAZAR LOS RESULTADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 22 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "RECONOCIMIENTO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO DE LAS MEDIDAS Y LAS IMÁGENES APICALES DEL STRAIN LONGITUDINAL GLOBAL (GLS) Y DEL STRAIN LONGITUDINAL SEGMENTARIO DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO." DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: TOMTEC AUTOSTRAIN LV PROPORCIONA CUANTIFICACIÓN AUTOMATIZADA DE LA DEFORMACIÓN LONGITUDINAL EN 2D VALORACIÓN OBJETIVA DE LA FUNCIÓN GENERAL, EL MOVIMIENTO PARIETAL, LA DEFORMACIÓN Y LA SINCRONIZACIÓN DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO MEDIANTE LA TECNOLOGÍA SPECKLE TRACKING 2D DE TOMTEC DEFORMACIÓN LONGITUDINAL GLOBAL MEDIANTE PULSACIÓN DE UN SOLO BOTÓN RECONOCIMIENTO AUTOMATIZADO DE VISTAS Y ETIQUETADO CON CORRECCIÓN MANUAL COLOCACIÓN Y DETECCIÓN AUTOMATIZADA DEL CONTORNO SELECCIÓN DE ORIENTACIÓN DE IMAGEN</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-I46-2023

PÁGINA 7 de 22



Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL





SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

| | | | | | |
|----|----------------------------|-----------|---------------------------------|---|--|
| | | | | <p>EDICIÓN DE CONTORNO TD Y TS FLUJO DE TRABAJO MANUAL DE LA ROI DE TRES PUNTOS CAPACIDAD DE ANÁLISIS DE IMÁGENES CON O SIN ECG CAPACIDAD DE ANÁLISIS DE DATOS DE IMÁGENES NO NATIVOS RÁPIDO SEGUIMIENTO DE ARTEFACTOS PRODUCIDOS POR EL SPECKLE MEDIANTE TRES IMÁGENES APICALES A LA VEZ DEFORMACIÓN LONGITUDINAL MÁXIMA PARA CADA VISTA APICAL Y PROMEDIO GLOBAL CIERRE AUTOMATIZADO DE LA VÁLVULA AÓRTICA DERECHA CON CORRECCIÓN MANUAL VISTA DE OJO DE BUEY DE 18 SEGMENTOS DE DEFORMACIÓN LONGITUDINAL SISTÓLICA MÁXIMA VISTA DE OJO DE BUEY DE 18 SEGMENTOS DE DEFORMACIÓN LONGITUDINAL TELESISTÓLICA VISTA DE OJO DE BUEY DE 18 SEGMENTOS DE DEFORMACIÓN LONGITUDINAL DE TIEMPO AL PICO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | |
| 23 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "MEDICIONES AUTOMÁTICAS (IMPULSADAS POR LA IA) DE CARDIAC DOPPLER Y EL VENTRÍCULO IZQUIERDO EN 2D." DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: MEDICIÓN AUTOMÁTICA LAS MEDICIONES DE DISTANCIA DOPPLER Y 2D, COMPLETAMENTE AUTOMATIZADAS Y CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MEJORAN LA EFICIENCIA DE LAS EXPLORACIONES Y SUPONEN UN AHORRO DE TIEMPO DE MÁS DEL 50% EN LAS MEDICIONES CARDIACAS DE LAS ECOGRAFÍAS RUTINARIAS. ADEMÁS, OFRECEN LA POSIBILIDAD DE ACEPTAR, EDITAR O RECHAZAR LOS RESULTADOS. MEDICIONES 2D. CAVIDADES IZQUIERDAS DIÁMETRO DEL TABIQUE INTRAVENTRICULAR DIÁMETRO DEL TABIQUE VENTRICULAR IZQUIERDO DIMENSIÓN DE LA PARED POSTERIOR DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO DIMENSIÓN INTERNA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO DURANTE LA SÍSTOLE DIÁMETRO DE LA RAÍZ AÓRTICA DIÁMETRO DE LA AORTA ASCENDENTE DIÁMETRO DEL TRACTO DE SALIDA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO DIÁMETRO DEL SENO AÓRTICO DIÁMETRO DE LA UNIÓN SINOTUBULAR AÓRTICA MEDICIONES DOPPLER. VEL E APICAL VM VEL A APICAL VM</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |





| | | | | | |
|----|----------------------------|-----------|------------------------------|--|--|
| | | | | <p>AFERENTE VM (MEDICIÓN MACRO) VEL E APICAL VM VEL A APICAL VM INTEGRAL DE VELOCIDAD RESPECTO AL TIEMPO DEL TRACTO DE SALIDA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO (IVT TSVI) VELOCIDAD MÁXIMA DEL TRACTO DE SALIDA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO (VMÁX TSVI) INTEGRAL DE VELOCIDAD RESPECTO AL TIEMPO DE LA VÁLVULA AÓRTICA (IVT VAO) VELOCIDAD MÁXIMA DE LA VÁLVULA AÓRTICA (VMÁX VAO) INTEGRAL DE VELOCIDAD RESPECTO AL TIEMPO DE LA VÁLVULA PULMONAR (IVT VP) ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | |
| 24 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "IA DE MEDICIÓN AUTOMÁTICA PARA RECONOCIMIENTO DEL ESPECTRO." DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: DOPPLER ESPECTRAL. MUESTRA ANOTACIONES: MODO DOPPLER, ESCALA (CM/S), LÍMITE NYQUIST, AJUSTE DE FILTRO DE PARED, GANANCIA, ESTADO DE SALIDA ACÚSTICA, TAMAÑO DE VOLUMEN DE MUESTRA, NORMAL/INVERSIÓN, CORRECCIÓN DE ÁNGULO Y CURVA DE ESCALA DE GRISES. VELOCIDAD DE LA FFT ESPECTRAL DE MILISEGUNDO A RESOLUCIÓN MUY ALTA. CORRECCIÓN DEL ÁNGULO CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA ESCALA DE VELOCIDAD. AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA ESCALA Y LA LÍNEA DE BASE CON LA OPTIMIZACIÓN ISCAN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 25 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "IMÁGENES PEDIÁTRICAS EN 4D, OBTENCIÓN DE IMÁGENES DEL FLUJO SANGUÍNEO Y CUANTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE LA VÁLVULA TRICÚSPIDE EN 4D" DEBIDO A QUE LA MEJOR FORMA DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE LA VÁLVULA TRICÚSPIDE SE REALIZA A TRAVÉS DE TRANSDUCTORES TRANSESOFÁGICOS Y CONSIDERANDO QUE EN LA CÉDULA TÉCNICA NO SOLICITAN ESTOS TRANSDUCTORES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO "OPCIONAL O CAPACIDAD A FUTURO" ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 26 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "IMÁGENES PEDIÁTRICAS EN 4D, OBTENCIÓN DE IMÁGENES DEL FLUJO SANGUÍNEO Y CUANTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE LA VÁLVULA TRICÚSPIDE EN 4D" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |



| | | | | | |
|----|----------------------------|-----------|------------------------------|---|--|
| | | | | <p>OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: TOMTEC 3D AUTO RV SE TRATA DE UNA HERRAMIENTA DE CUANTIFICACIÓN DEL VENTRÍCULO DERECHO PARA EL TRABAJO CLÍNICO RUTINARIO, LA HIPERTENSIÓN PULMONAR Y LA INSUFICIENCIA CARDIACA DERECHA. 3D AUTO RV PERMITE UNA EVALUACIÓN COMPLETA DEL VENTRÍCULO DERECHO Y COMBINA VALORES 3D Y 2D, INCLUIDOS VTD, IVDT, VTS, IVTS, FE Y VS, RVLS, TAPSE Y CFA. 3D AUTO RV AYUDA CON LA COMPLEJIDAD DEL VENTRÍCULO DERECHO AL CALCULAR VALORES ESTÁNDAR EN FUNCIÓN DE UN MODELO DE SUPERFICIE 3D. SU FLUJO DE TRABAJO DETALLADO Y FÁCIL DE SEGUIR PERMITE ADAPTAR EL CONTORNO PROPUESTO DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA. RESULTADOS DE LAS MEDICIONES EN 2D: TAPSE, DISTANCIAS Y CFA. TAPSE (DESPLAZAMIENTO SISTÓLICO DEL PLANO DEL ANILLO TRICUSPÍDEO) ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | |
| 27 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "TEJIDO 2D" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: IMÁGENES 2D. RANGO DINÁMICO O COMPRESIÓN ECO, SEGÚN EL TRANSDUCTOR Y LA PRECONFIGURACIÓN ESPECÍFICA PARA TEJIDOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 28 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "TEJIDO 4D" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: 3D EN TIEMPO REAL Y MULTIVUE. MULTIVUE ADMITE VISUALIZACIÓN DE VOLÚMENES CON SUPERFICIE (TEJIDO Y COLOR).</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 29 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "FLUJO DE COLOR 2D" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: FLUJO EN COLOR ADAPTIVO DE BANDA ANCHA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 30 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "FLUJO DE COLOR 4D" SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: IMÁGENES DE FLUJO EN COLOR 3D EN TIEMPO</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |



SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

| | | | | REAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | |
|----|----------------------------|-----------|---------------------------------|---|--|
| 31 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "FLUJO ANGIOGRÁFICO 2D" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: IMÁGENES COLOR POWER ANGIO (CPA). MICROCPA: UN MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN DE FLUJO DE ALTA SENSIBILIDAD PARA LA VISUALIZACIÓN DE VASOS PEQUEÑOS. CONTROL DE DENSIDAD DE LÍNEA DE COLOR Y 2D. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 32 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "MODO M COLOR" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: DOPPLER COLOR EN MODO M. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 33 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "MODO M DE LA VELOCIDAD DEL TEJIDO" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: MODO M. VELOCIDADES DE BARRIDO SELECCIONABLES. MARCADORES TEMPORALES: 0,1 Y 0,2 S. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 34 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "DOPPLER DE ONDA CONTINUA" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: DOPPLER CONTINUO (CW) ORIENTABLE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 35 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "MODO M DE TEJIDO" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: DOPPLER TISULAR EN MODO M. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 36 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "DOPPLER DE ONDA PULSADA" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-146-2023

PÁGINA 11 de 22



SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

| | | | | | |
|----|----------------------------|-----------|---------------------------------|---|--|
| | | | | OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: DOPPLER PULSADO (PW) CON ALTA FRECUENCIA DE REPETICIÓN DEL PULSO (FRP) ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | |
| 37 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "MODO M ANATÓMICO, MODO M ANATÓMICO CURVO" DEBIDO A QUE AMBOS MÉTODOS DE MEDICIÓN PRETENDEN CALCULAR EL TAMAÑO DE LA CURVATURA CON LA VARIANTE DE LA ALTA FRECUENCIA DE MUESTREO TEMPORAL EMPLEADA Y EL MOVIMIENTO DEL CORAZÓN ENTRE CUADROS Y ESTO DEPENDE DEL TAMAÑO DE LA CURVA, LA VARÍA DEBIDO A LA COMPRESIÓN LONGITUDINAL DEL CORAZÓN, POR LO QUE LA BASE DEL MODO M ANATÓMICO RESULTANTE NO ES HORIZONTAL. CON ESTO QUEREMOS DECIR QUE DEPENDE DE LAS VARIANTES DE ÁNGULO DE CURVATURA, LOS CUADROS DE ADQUISICIÓN DE CUADROS Y EL MOVIMIENTO DEL CORAZÓN Y CONTEMPLANDO QUE CADA CASA COMERCIAL UTILIZA EL MÉTODO QUE MÁS SE ADAPTE A SU TECNOLOGÍA Y/O NECESIDADES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS DE MEDIR EL MODO M ANATÓMICO, CONSIDERANDO QUE DAN RESULTADOS SIMILARES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 38 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "IMÁGENES DE LA VELOCIDAD DEL TEJIDO" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: VELOCIDAD DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 2D DE MÁS DE 2800 IMÁGENES POR SEGUNDO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 39 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "SEGUIMIENTO DE TEJIDOS" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: COMPENSACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LA LÍNEA M DEFINIDA POR EL USUARIO Y AUTOMÁTICA (CON ALGORITMOS DE CONTROL DE ARTEFACTOS PRODUCIDOS POR EL SPECKLE) PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL MOVIMIENTO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 40 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "IMÁGENES DE SINCRONIZACIÓN DE TEJIDOS (OPCIONAL)" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-146-2023

PÁGINA 12 de 22



Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7600

@saludNL





| | | | | | |
|----|----------------------------|-----------|------------------------------|--|--|
| | | | | MEDICIONES DE SINCRONIZACIÓN DE VELOCIDAD DE IMÁGENES DOPPLER TISULARES, DESPLAZAMIENTO, DEFORMACIÓN Y VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN CON CURSORES DE MEDICIÓN Y RÓTULOS ESPECIALES PARA TIEMPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | |
| 41 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "IMÁGENES DE TENSIÓN (OPCIONAL)" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: ECOCARDIOGRAFÍA DE ESTRÉS. GUARDAR GANANCIA SE AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE A DIFERENTES VISTAS Y GUARDA DE FORMA AUTOMÁTICA LOS AJUSTES DE CONTROL PREFERIDOS, COMO GANANCIA, PROFUNDIDAD, ROI, POSICIÓN Y OTROS MUCHOS PARÁMETROS PARA CADA VISTA MIENTRAS SE ADQUIEREN IMÁGENES CON EL PACIENTE EN REPOSO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL EJERCICIO, RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA LOS AJUSTES GUARDADOS PARA CADA VISTA DIFERENTES PERFILES DE GANANCIA PARA VISTAS DE LOS EJES CORTO Y LARGO PARAESTERNALES, Y VISTAS APICALES DE 2 Y 4 CÁMARAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "IMÁGENES DE TASA DE DEFORMACIÓN (OPCIONAL)," DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: CUANTIFICACIÓN DE LA DEFORMACIÓN (SQ). MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DEL MIOCARDIO A PARTIR DEL CONJUNTO DE DATOS DE IMÁGENES DOPPLER TISULARES EN COLOR Y OBTENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO, LA DEFORMACIÓN Y LA VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN A LO LARGO DE LAS LÍNEAS M DEFINIDAS POR EL USUARIO. MEDICIONES DE SINCRONIZACIÓN DE VELOCIDAD DE IMÁGENES DOPPLER TISULARES, DESPLAZAMIENTO, DEFORMACIÓN Y VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN CON CURSORES DE MEDICIÓN Y RÓTULOS ESPECIALES PARA TIEMPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 42 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "DOPPLER DE VELOCIDAD TISULAR" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: DOPPLER TISULAR. CONTROL DE LA VELOCIDAD DE IMAGEN: ALTA VELOCIDAD DE IMAGEN DEL MOVIMIENTO</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |



| | | | | TISULAR (HASTA 240 IPS) ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | |
|----|----------------------------|-----------|---------------------------------|--|--|
| 43 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "IMÁGENES DEL FLUJO SANGUÍNEO" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: MICROFLOW IMAGING (MFI). MODO DE IMAGEN DE ALTA SENSIBILIDAD DISEÑADO PARA DETECTAR ZONAS ANATÓMICAS CON FLUJO SANGUÍNEO LENTO Y DÉBIL EN LOS TEJIDOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 44 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "IMÁGENES DE FLUJO ANGIOGRÁFICO DEL FLUJO SANGUÍNEO" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: MICROFLOW IMAGING HD (MFI-HD) MODO DE IMAGEN DE ALTA SENSIBILIDAD DISEÑADO PARA DETECTAR ZONAS ANATÓMICAS CON FLUJO SANGUÍNEO LENTO Y DÉBIL EN LOS TEJIDOS. MANTIENE UNA VELOCIDAD DE IMAGEN Y UNA CALIDAD DE IMAGEN 2D ALTAS, Y APLICA TÉCNICAS AVANZADAS DE REDUCCIÓN DE ARTEFACTOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 45 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "FLUJO B" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: IMÁGENES ADAPTATIVAS DEL FLUJO DE BANDA ANCHA DE PHILIPS AJUSTE AUTOMÁTICO DEL ANCHO DE BANDA DE DOPPLER PARA UNA SENSIBILIDAD Y RESOLUCIÓN DEL FLUJO EXCEPCIONALES ALGORITMOS AVANZADOS DE SUPRESIÓN DINÁMICA DEL MOVIMIENTO QUE REDUCEN LOS ARTEFACTOS DE FLASH. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 46 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "IMAGEN DE FUNCIÓN AUTOMATIZADA AFI (OPCIONAL)," DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: CUANTIFICACIÓN 2D CARDIACA AUTOMATIZADA (A2DQ). ANÁLISIS DEL VOLUMEN GLOBAL DEL VI Y LA AI DESDE IMÁGENES 2D Y BIPLANAS. CÁLCULO DEL ÁREA, VOLÚMENES DEL VI Y | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |

| | | | | | |
|----|----------------------------|-----------|------------------------------|--|--|
| | | | | PARÁMETROS AVANZADOS DE LA FUNCIÓN SISTÓLICA Y DIASTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO: CAMBIO FRACCIONAL DEL ÁREA (CFA), FRACCIÓN DE EYECCIÓN (FE), VELOCIDAD DE EYECCIÓN PICO (PER), VELOCIDAD DE LLENADO RÁPIDO MÁXIMO (PRFR) Y FRACCIÓN DE LLENADO AURICULAR (AFF). ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | |
| 47 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "EF AUTOMÁTICO (OPCIONAL)." DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: CÁLCULO DEL ÁREA DE LA AI, VOLÚMENES Y PARÁMETROS AVANZADOS, INCLUIDOS EL CAMBIO FRACCIONAL DEL ÁREA (CFA) Y LA FRACCIÓN DE EYECCIÓN (FE). ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 48 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "FUNCIONES 4 D" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: ECO 3D EN TIEMPO REAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 49 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "CICLO SIMPLE, DOBLE O MÚLTIPLE" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: IMÁGENES VOLUMÉTRICAS 3D EN TIEMPO REAL DE UNO, DOS, CUATRO Y SEIS LATIDOS ADQUISICIÓN DE CICLOS DE VOLUMEN LARGOS EN TIEMPO REAL ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 50 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "ADQUISICIÓN DE VOLUMEN" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: MÉTODO DE ADQUISICIÓN VOLUMÉTRICA (1, 2, 4 Y 6 LATIDOS, ALTA TVOL) ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 51 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "LA ADQUISICIÓN BIPLANO INCLUYE INCLINACIÓN, GIRAR Y BIPLANO," DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-I46-2023

PÁGINA 15 de 22

| | | | | | |
|----|----------------------------|-----------|------------------------------|--|--|
| | | | | <p>IMÁGENES XPLANE EN TIEMPO REAL. VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA EN DOS PLANOS EN TIEMPO REAL. XPLANE EN TIEMPO REAL ADMITE ROTACIÓN E INCLINACIÓN LATERAL COMPLETAS DEL PLANO DE ELEVACIÓN: DISPONIBLE EN MODO 2D, COLOR Y DOPPLER. ORIENTACIÓN LATERAL, GIRATORIA Y VERTICAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | |
| 52 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "ADQUISICIÓN TRIPLANO, MULTIDIMENSIONAL, (BIPLANO/TRIPLANO) ADQUISICIÓN DE COLOR," DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: HERRAMIENTAS DE RECORTE EN LAS VISTAS VOLUMÉTRICAS CON PLANOS DE CORTE ROJO, VERDE Y AZUL DE REFERENCIA DE IMÁGENES, RECORTE ARBITRARIO DE PLANOS Y RECORTE DIRIGIDO A LA ROI CON ICROP. DOS O TRES PLANOS DE REFERENCIA DE 2D DISPONIBLES OPCIONALMENTE CON LAS IMÁGENES 3D EN TIEMPO REAL, DE VOLUMEN COMPLETO Y ZOOM 3D, EN TIEMPO REAL O EN REVISIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 53 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "VISTAS DINÁMICAS DE VARIOS CORTES," DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: RECONSTRUCCIÓN MULTIPLANAR (MPR) Y VISUALIZACIÓN DE VISTAS ISLICE CON EL SOFTWARE QLAB (INCLUYE 9 VISTAS SIMULTÁNEAS EN 3D)</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 54 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "VISTAS EN VIVO DE MÚLTIPLES CORTES" DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: 3D EN TIEMPO REAL Y MULTIVUE/MULTISLICE. VISUALIZACIÓN DE VARIAS DISPOSICIONES MPR Y HASTA 12 PLANOS MPR EN TIEMPO REAL (MULTISLICE) AJUSTE Y ALINEACIÓN MPR INTUITIVOS (UN SOLO CLIC EN MPR Y 3D EN TIEMPO REAL) POSIBILIDAD DE BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR VISTAS MPR RELATIVAS A IMÁGENES 3D. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 55 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "FLEXISLICE CON MODO DE PROFUNDIDAD." DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |



SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

| | | | | | |
|----|----------------------------|-----------|------------------------------|--|--|
| | | | | <p>ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: VISUALIZACIÓN DE VARIAS DISPOSICIONES MPR Y HASTA 12 PLANOS MPR EN TIEMPO REAL (MULTISLICE). VIEWLINE PARA SUPERPONER LAS IMÁGENES MPR EN LA RENDERIZACIÓN 3D. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | |
| 56 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "QUICKROTATE/ROTAR, RECORTE AUTOMÁTICO, RECORTAR CON 2 CLICS, RECORTAR CON VOLTEO." DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR DE LA SIGUIENTE FORMA: MÉTODO DE RECORTE QUICKVUE PARA UN ACCESO RÁPIDO A LA ANATOMÍA DE INTERÉS EN EL VOLUMEN. AUTOVIEW PARA EL ACCESO CON UN SOLO BOTÓN A VISTAS ANATÓMICAS PREDEFINIDAS DE RECORTE DE VOLUMEN, HASTA 3 VISTAS INDEPENDIENTES. ICROP: DOS VISTAS MPR ORTOGONALES CON MODO DE VOLUMEN RECORTE DURANTE EL EXAMEN O LA REVISIÓN ELEVACIÓN Y ROTACIÓN LATERAL SEPARADAS EN LAS HERRAMIENTAS DE RECORTE DIRECCIONES DE VISTA VARIABLES E INDICADOR EN COLOR DE DIRECCIÓN DE VISTA ADQUISICIÓN DE CICLO DE VOLUMEN LARGO PROSPECTIVA O RETROSPECTIVA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 57 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "TRANSDUCTORES SECTORIALES" DEBIDO A QUE EN LA CÉDULA NO INDICAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSDUCTORES, PROPONEMOS QUE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE ESTE TRANSDUCTOR SEAN LAS SIGUIENTES: RANGO EXTENDIDO DE FRECUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE 2 A 9 MHZ. SONDA SECTORIAL DE 128 ELEMENTOS APLICACIONES CARDIOLÓGICAS DE ADULTOS Y PEDIÁTRICAS, Y APLICACIÓN DE ECOCARDIOGRAFÍA FETAL. CAMPO DE VISIÓN DE 120°. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE NECESITA UN TRANSDUCTOR DE 3 A 5 MHZ Y OTRO DE 6 A 8 MHZ |
| 58 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "TRANSDUCTOR MATRICIALES PEDIÁTRICO Y ADULTO" DEBIDO A QUE EN LA CÉDULA NO INDICAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSDUCTORES, PROPONEMOS QUE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE ESTE TRANSDUCTOR SEAN LAS SIGUIENTES: RANGO EXTENDIDO DE FRECUENCIAS DE</p> | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE NECESITA UN TRANSDUCTOR DE 3 A 5 MHZ Y OTRO DE 6 A 8 MHZ |





SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

| | | | | | |
|----|---|-------------|------------------------------|---|--|
| | | | | <p>FUNCIONAMIENTO DE 1 A 5 MHZ. 3040 ELEMENTOS CON FORMACIÓN DE MICROHACES. ÁNGULO DE ADQUISICIÓN ROTATORIO DE 0° A 360°. SOLUCIÓN DE ECOCARDIOGRAFÍA 2D Y 3D EN TIEMPO REAL CON TODOS LOS MODOS APLICACIONES: ADULTOS, OVI DE CONTRASTE, CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS (PEDIATRÍA), MI BAJO DE CONTRASTE, CARDIOLOGÍA CORONARIA, GENERAL PARA ADULTOS Y PENETRACIÓN ECOCARDIOGRÁFICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | |
| 59 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "CONVEXO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS" DEBIDO A QUE EL EQUIPO QUE ESTÁN SOLICITANDO ESTA ENCAMINADO A USO CARDIOLÓGICO Y CON EL FIN DE NO INCREMENTAR EL COSTO DEL MISMO SOLICITAMOS QUE ESTE TRANSDUCTOR SEA "OPCIONAL O CON CRECIMIENTO A FUTURO". ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE NECESITA UN TRANSDUCTOR DE 3 A 5 MHZ Y OTRO DE 6 A 8 MHZ |
| 60 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7" CON EL FIN DE QUE EL INSTITUTO CUENTE CON UNA MEJOR TECNOLOGÍA SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN "SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE CON WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE LTSB 2016" ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 61 | CAMAS Y CAMILLAS, SA DE CV | ANEXO 1-A | PARTIDA NO. 2 ECOCARDIOGRAFO | <p>EN LA CÉDULA TÉCNICA INDICAN: "CONSUMO TÍPICO DE ENERGÍA: 500 W, CONSUMO DE ENERGÍA NOMINAL: 700 W" DEBIDO A QUE NO EXISTE NINGUNA NORMA QUE INDIQUE EL CONSUMO MÍNIMO O MÁXIMO QUE DEBEN DE TENER ESTOS EQUIPOS Y CONSIDERANDO QUE ESTO DEPENDE DEL DISEÑO DE CADA FABRICANTE Y DE LAS CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL EQUIPO, POR LO CUAL SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN CONSUMO DE ENERGÍA: < 600 VA DEPENDIENDO DE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 62 | REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ANEXO 1 - A | PARTIDA 2 - ECOCARDIOGRAFO | <p>REFERENTE AL PUNTO: MONITOR OLED DE ALTA RESOLUCIÓN DE 22 PREGUNTA: SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN ECOCARDIOGRAFO QUE CUENTA CON UN MONITOR DE TECNOLOGÍA LCD O FPD DE 21.5</p> | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |



[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks]

| | | | | | |
|----|---|-------------|----------------------------|--|--|
| | | | | PULGADAS Y CUENTA CON 884,736 CANALES DIGITALES. ¿SE ACEPTA? | |
| 63 | REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ANEXO 1 – A | PARTIDA 2 – ECOCARDIOGRAFO | REFERENTE AL PUNTO: PANTALLA TÁCTIL LCD DE 12 PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN ECOCARDIOGRAFO QUE CUENTA CON UN MONITOR DE TECNOLOGÍA LCD O FPD DE 21.5 PULGADAS Y CUENTA CON 884,736 CANALES DIGITALES. ¿SE ACEPTA? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 64 | REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ANEXO 1 – A | PARTIDA 2 – ECOCARDIOGRAFO | REFERENTE AL PUNTO: RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN ECOCARDIOGRAFO QUE CUENTA CON UN MONITOR DE TECNOLOGÍA LCD O FPD DE 21.5 PULGADAS Y CUENTA CON 884,736 CANALES DIGITALES CON UNA RESOLUCIÓN DE 1680 X1050. ¿SE ACEPTA? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 65 | REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ANEXO 1 – A | PARTIDA 2 – ECOCARDIOGRAFO | REFERENTE AL PUNTO: INTERFAZ DE CONEXIÓN PARA EL CATÉTER QUE GARANTICE O PERMITA LA RETRACCIÓN AUTOMÁTICA. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE SE REFIERE AL ADAPTADOR PARA Sonda INTRACARDIACA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| 66 | REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ANEXO 1 – A | PARTIDA 2 – ECOCARDIOGRAFO | REFERENTE AL PUNTO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL IMPULSADA POR LA PLATAFORMA EDISON Y SOFTWARE CSOUND. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN ECO CARDIOGRAFO QUE CUENTA CON UN MONITOR DE TECNOLOGÍA LCD O FPD DE 21.5 PULGADAS Y CUENTA CON 884,736 CANALES DIGITALES CON TECNOLOGÍA TEQ PARA OPTIMIZACIÓN DE IMAGEN. ¿SE ACEPTA? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 67 | REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ANEXO 1 – A | PARTIDA 2 – ECOCARDIOGRAFO | REFERENTE AL PUNTO: MODO M ANATÓMICO, MODO M ANATÓMICO CURVO PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |



| | | | | | |
|----|---|-------------|----------------------------|--|--|
| | | | | PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON MODO M PARA CARDIOLOGÍA. ¿SE ACEPTA? | |
| 68 | REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ANEXO 1 – A | PARTIDA 2 – ECOCARDIOGRAFO | REFERENTE AL PUNTO: FLEXISLICE CON MODO DE PROFUNDIDAD, QUICKROTATE/ROTAR, RECORTE AUTOMÁTICO, RECORTAR CON 2 CLICS, RECORTAR CON VOLTEO. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE ESTA TECNOLOGÍA PERTENECE A UNA CASA COMERCIAL CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTA? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas, se dio oportunidad al licitante presente para que formulara las re preguntas que estimara pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 16 de Agosto del 2023 a las 11:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 12:28 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

| MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO | | |
|--|--------------------------------------|---|
| | NOMBRE | FIRMA |
| SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES | LIC. EDUARDO MEDINA CÁRDENAS |  |
| REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA | LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA |  |





| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | LIC. LUIS ALBERTO ARELLANO MOLINA | |
|---|-----------------------------------|--|

| MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ | | |
|--|------------------------------|--------------|
| | NOMBRE | FIRMA |
| REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL | LIC. NORMA LIZETH NUÑEZ SOTO | |
| REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (COMO ÁREA USUARIA) | DR. DANIEL PINTOR RODRÍGUEZ | |
| REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO (COMO ÁREA USUARIA) | DR. SAMUEL CASAS ESPINOZA | |
| REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL (COMO ÁREA USUARIA) | ING. RAFAEL RIVERA RODRÍGUEZ | |

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

| INVITADOS PERMANENTES | | |
|--|---------------------------------|--------------|
| | NOMBRE | FIRMA |
| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE ESTE ORGANISMO | C.P. JESÚS ALBERTO NAVA LARA | |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | LIC. RAÚL ANGEL MARTÍNEZ IBARRA | |





SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



| LICITANTE | | |
|---|---------------------------|-------|
| | NOMBRE | FIRMA |
| GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | C. ANTONIO SIFUENTES DIAZ | |

